

# 达州市交通运输局

达市交函〔2025〕90号

## 达州市交通运输局 关于发布达州市改性磷石膏水稳层补充 预算定额的通知

各县（市、区）交通运输局，达州高新区建设和交通运输局，达州东部经开区园区建设局，各有关单位：

为加快推进改性磷石膏水稳层在我市公路工程项目中的推广应用，达州市公路（水运）工程造价管理站结合改性磷石膏在道路水稳层的应用情况，组织编制了改性磷石膏水稳层补充预算定额（详见附件），已经四川省交通运输厅交通建设工程造价管理站备案，现予以发布，自2025年5月1日起施行。有关事项通知如下：

一、本补充预算定额与《公路工程预算定额》（JTG/T3832-2018）配套使用。

二、本补充预算定额适用于达州市范围内新建、改（扩）建及养护工程项目。

三、各单位在实施过程中遇到的问题和有关建议，请及时反馈达州市公路（水运）工程造价管理站（联系电话：

0818-5557021)。

附件：达州市改性磷石膏水稳层补充预算定额



附件

## 达州市改性磷石膏水稳层补充预算定额

### BD 2-1-7 达 厂拌基层稳定土混合料

工程内容：1) 装载机运料、上料；2) 过筛、称重、配运料；3) 拌和，出料。

#### I. 水泥稳定类

单位：1000 m<sup>2</sup>

| 序号 | 项 目                          | 单 位            | 代 号          | 基 价     | 水泥改性磷石膏<br>改性磷石膏:水泥=9:1<br>压实厚度 |                  |
|----|------------------------------|----------------|--------------|---------|---------------------------------|------------------|
|    |                              |                |              |         | 20cm<br>47                      | 每增减<br>1cm<br>48 |
| 1  | 人工                           | 工日             | 1001001      | 106.28  | 0.7                             | 0.1              |
| 2  | 水泥改性磷石膏                      | m <sup>3</sup> | 1508040<br>达 | -       | (202.00)                        | (10.10)          |
| 3  | 改性磷石膏                        | t              | 1508041<br>达 | 0       | 365.761                         | 18.358           |
| 4  | 水                            | m <sup>3</sup> | 3005004      | 2.72    | 48.61                           | 2.44             |
| 5  | 固化剂                          | t              | 5004009<br>达 | 5469.03 | 3.98                            | 0.2              |
| 6  | 42.5 级水泥                     | t              | 5509002      | 367.52  | 40.641                          | 2.04             |
| 7  | 斗容量 3.0m <sup>3</sup> 轮胎式装载机 | 台班             | 8001049      | 1249.79 | 0.13                            | 0.01             |
| 8  | 生产能力 100t/h 以内稳定<br>土厂拌设备    | 台班             | 8003009      | 794.01  | 0.66                            | 0.03             |
| 9  | 基价                           | 元              | 9999001      |         | 37596                           | 1897             |

BD 2-1-16 达 机械铺筑厂拌基层水泥改性磷石膏混合料

工作内容：1) 施工准备、测量放线；2) 卸料、混合料摊铺；3) 初碾整平、复压、终压收光；4) 初期养护。

单位:1000 m<sup>2</sup>

| 序号 | 项 目                            | 单 位 | 代 号     | 基 价     | 摊铺机铺筑     |      |
|----|--------------------------------|-----|---------|---------|-----------|------|
|    |                                |     |         |         | 摊铺机宽度 (m) |      |
|    |                                |     |         |         | 9.5 以内    |      |
|    |                                |     |         |         | 基层        | 底基层  |
|    |                                |     |         |         | 1         | 2    |
| 1  | 人工                             | 工日  | 1001001 | 106.28  | 3.8       | 3.5  |
| 2  | 其他材料费                          | 元   | 7801001 | 1       | 61.2      | 61.2 |
| 3  | 斗容量 1.0m <sup>3</sup> 履带式单斗挖掘机 | 台班  | 8001027 | 1195.01 | 0.51      | 0.49 |
| 4  | 机械自身质量 25t 以内振动压路机             | 台班  | 8001091 | 1729.68 | 0.06      | 0.04 |
| 5  | 最大摊铺宽度 9.5m 稳定土摊铺机             | 台班  | 8003016 | 2305.81 | 0.3       | 0.29 |
| 6  | 机械自身质量 25-30t<br>轮胎式压路机        | 台班  | 8003069 | 1265.27 | 0.19      | 0.15 |
| 7  | 装载质量 30t 以内自卸汽车                | 台班  | 8007020 | 1356.21 | 0.28      | 0.27 |
| 8  | 基价                             | 元   | 9999001 |         | 2490      | 2313 |